दररेट

आ.व.२०७८/०७९

महाशिला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बालाकोट, पर्वत

आज मिति २०७८ साल श्रावण २८ गते बिहीबारका दिन यस महाशिला गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न सामाग्रीहरुको दररेट निर्धारण गर्न महाशिला गाउँपालिका अध्यक्ष तथा दररेट निर्धारण समितिका संयोजक श्री राजुप्रसाद पौडेल ज्युको अध्यक्षता मा वैठक वसी तपशिल बमोजिमको उपस्थितिमा दररेट निर्धारण गरि गाउँ कार्यपालिकाको वैठकमा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

श्री राजु प्रसाद पौडेल :– संयोजक –गापा अध्यक्ष

श्री हिराकुमारी राना :– सदस्य – गापा उपाध्यक्ष

श्री लक्ष्मण शर्मा :– सदस्य- प्र.प्र.अ

श्री नारायण ढकाल :– सदस्य- लेखाअधिकृत

श्री एक वहादुर हमाल :– सदस्य – उद्योग बाणिज्य संघ

श्री तिलक जैसी :– निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट

श्री शुशिल ढकाल :– सव-ईन्जिनियर

अन्य उपस्थिति:

श्री दिनेश शर्मा :– शिक्षा अधिकृत

श्री रमाकान्त पौडेल :– सव-ईन्जिनियर

श्री रामचन्द्र पौडेल :– लेखापाल

श्री रमेस प्रसाद शर्मा :– कम्पुटर अपरेटर

प्रस्ताव:-

प्रस्ताव नं १ :- दररेट स्विकृत संम्बन्धमा

प्रस्ताव नं २ :- ढुवानी संम्बन्धमा

प्रस्ताव नं ३ :- विविध संम्बन्धमा

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ / ७९ को

अ) ज्याला दररेट

क्र.सं.	कामदारको किसिम	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
क	दक्ष कामदार (Skilled Labour)			
१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्रकर्मी/चित्रकारी/मेकानिक्स	जवान/दिन	१०२५.००	१०४५.००
२	रक ड्रिलर/ब्लाष्टर/ प्लम्बर/वेल्डर/ आरावाल	जवान/दिन	१०२५.००	१०४५.००
३	बृज फिटर/ डोजर अपरेटर	जवान/दिन	१०२५.००	१०४५.००
४	सुपरभाइजर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	जवान/दिन	१०२५.००	१०४५.००
५	हेभी इक्युपमेण्ट ड्राइभर/अपरेटर	जवान/दिन	१०२५.००	१०४५.००
६	कम्प्यूटर अपरेटर/बिद्युतिय सामाग्री अपरेटर	जवान/दिन	१०००.००	१०००.००
ख	अर्धदक्ष कामदार (Semi –Skilled labour)			
१	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान/दिन	८००.००	८५०.००
१.१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्रकर्मी/चित्रकारी/मेकानिक्स	जवान/दिन	८००.००	८५०.००
२	ड्राईभर (लाईट)	जवान/दिन	८००.००	८५०.००
३	फोरमेन, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर	जवान/दिन	८००.००	८५०.००
४	ईलेक्टिसियन	जवान/दिन	८००.००	८५०.००
५	मोटिभेटर (सहजकर्ता)	जवान/महिना	१३५००.००	१५०००.००
ग	अदक्ष कामदार (Unskilled Labour)			
१	ज्यामी/भरिया	जवान/दिन	७५०.००	७६०.००
२	हेभी इक्युपमेण्ट हेल्पर/सर्भे हेल्पर/जुनियर हेल्पर	जवान/दिन	७००.००	७६०.००
३	अवाले/ईट्टा बनाउने/क्याम्प वर्कर	जवान/दिन	७००.००	७६०.००
४	साधारण हेल्पर/ल्याब ब्याइ	जवान/दिन	७००.००	७६०.००
५	नर्सरी नाइके/हेरालो	जवान/महिना	१००००.००	१५०००.००
६	हेल्फर ईलेक्टिकल	जवान/दिन	७००.००	७६०.००
घ	अन्य कामदार (Layman)			
१	माली/ढल्पा	जवान/दिन	६००.००	६१०.००
२	स्विपर	जवान/दिन	६००.००	६१०.००
३	चौकिदार/पाले/मेसेन्जर	जवान/दिन	६००.००	६१०.००
४	लेन्थ म्यान/टेप म्यान/ स्टाफ म्यान/चेन म्यान	जवान/दिन	७५०.००	७६०.००
५	रोड मेन्टिनेन्स सुपरभाईजर	जवान/दिन	८००.००	८१०.००
	श्रोत व्यक्ती Resource Person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार			

नोट:- उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिने छ।

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन।

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

अ) कालिगढ कामदारहरुको ज्याला दररेट (प्राचिन वस्तुहरु मर्मत सम्भार, जीर्णोद्धार, नयाँ निर्माण, मुर्ति निर्माण आदि कार्यहरुका लागि काम गर्ने कालिगढ कामदारहरु)

क्र.सं.	कामदारको किसिम	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
१	कलात्मक काठको काम गर्ने वुटाकर्मी नाईके	जवान/दिन	२४३१.००	२४३१.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
२	कलात्मक काठको काम गर्ने वुटाकर्मी	जवान/दिन	२२९५.००	२२९५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
३	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा काठको काम गर्ने सिकर्मी नाईके	जवान/दिन	२१००.००	२१००.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
४	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा काठको काम गर्ने सिकर्मी	जवान/दिन	१९५५.००	१९५५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
५	कलात्मक धातुको काम गर्ने वुटेदारी धातुकर्मी नाईके	जवान/दिन	२४३१.००	२४३१.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
६	कलात्मक धातुको काम गर्ने वुटेदारी धातुकर्मी	जवान/दिन	२२९५.००	२२९५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
७	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा धातुको काम गर्ने धातुकर्मी नाईके	जवान/दिन	२१००.००	२१००.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
८	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा धातुको काम गर्ने धातुकर्मी	जवान/दिन	१९५५.००	१९५५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
९	कलात्मक ढुंगाको काम गर्ने वुटाकर्मी नाईके	जवान/दिन	२४३१.००	२४३१.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
१०	कलात्मक ढुंगाको काम गर्ने वुटाकर्मी नाईके	जवान/दिन	२२९५.००	२२९५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनसार
११	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा ढुंगाको काम गर्ने ढुंगाकर्मी नाईके	जवान/महिना	२१००.००	२१००.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
१२	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा ढुंगाको काम गर्ने ढुंगाकर्मी	जवान/दिन	१९५५.००	१९५५.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
१३	कलात्मक ढुंगाको ईट्टाको काम गर्ने	जवान/दिन	२२४४.००	२२४४.००	पुरातत्व विभागको
१४	कलात्मक ढुंगाको ईट्टाको काम गर्ने डकर्मी	जवान/दिन	२१००.००	२१००.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार
१५	प्राचिन वास्तुकला वमोजिम सादा ईट्टाको काम गर्ने डकर्मी नाईके	जवान/दिन	२१००.००	२१००.००	पुरातत्व विभागको दररटे अनुसार

श्रोत व्यक्ती Resource Person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार

नोटः- उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकेका हून ।

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को

(आ) ढुवानी दररेट

क्र.सं.	ढुवानीको किसम	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
क	**भरिया द्धारा ढुवानी**				
१	सजिलो सामान	के.जी./कोष	३.००	३.२०	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
२	असजिलो सामान	के.जी./कोष	४.३५	४.६४	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
ख	**खच्चर द्धारा ढुवानी**				
१	सजिलो सामान	के.जी./कोष	१.२५	१.२६	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
२	असजिलो सामान	के.जी./कोष	१.७०	१.७५	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
ग	**यातायातका साधनबाट ढुवानी**				
१	पक्की बाटोमा ट्रक द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक)	क्वी./ कि.मि.	२.९०	३.००	पर्वत जिल्लाको
२	कच्ची बाटोमा ट्रक द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक)	क्वी./ कि.मि.	१५.००	१६.५०	पर्वत जिल्लाको
३	कच्ची बाटोमा ट्रयाक्टर द्धारा ढुवानी (लोड अनलोड वाहेक	क्वी./ कि.मि.	१८.५०	२०.००	पर्वत जिल्लाको
४	लोड अनलोड सजिलो सामान	क्वीन्टल	२५.४०	२५.४०	पर्वत जिल्लाको
५	लोड अनलोड असजिलो सामान	क्वीन्टल	४०.४०	४०.४०	पर्वत जिल्लाको
घ	**कृषि सामग्री तथा पशुपन्छी ढुवानी**				
१	माछाको भुरा पैदल बाटो ढुवानी	२ प्याकेट/कोष	३४.६०	३५.००	पर्वत जिल्लाको
२	कुखुराको चल्ला पैदल बाटो ढुवानी				पर्वत जिल्लाको
	३ हप्ता सम्मको	गोटा/कोष	३००.००	३००.००	पर्वत जिल्लाको
	३ हप्ता भन्दा माथिको	५० गोटा/कोष	२६३.००	२६३.००	पर्वत जिल्लाको
३	फलफुल तथा डाले घांसका विरुवा (प्रति ३५ विरुवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१०५.००	१०५.००	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
४	नेपियर, अम्रीसो आदी घास प्रति १००० विरुवा (सेट्स) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१०५.००	१०५.००	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
५	घासको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१०५.००	१०५.००	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
६	हिउदे फलफूलको विरुवा (प्रति ५० विरुवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो	भारी/कोष	१०५.००	१०५.००	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
७	वर्षे फलफूल आँप लिची (प्रति २५ विरुवा एक भारी)	भारी/कोष	१०५.००	१०५.००	पर्वत जिल्लाको
८	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी १० कि.मी.भन्दा बढी बन कृषि विरुवा	गोटा	५.२५	५.२५	पर्वत जिल्लाको दररटे अनुसार
नोट:	*क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भए सम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।*				

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक ट्रयाक्टरबाट हयूमपाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौललाई कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक र ट्रयाक्टर ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) कच्ची बाटोमा ट्रक ट्रयाक्टरबाट विद्धुत टान्सफमर तथा विजुलीको पोल ढुवानी गर्दा बास्तविक तौललाई ३.० ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

Rate of Mahashila Gaupalika 078/79

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

(आ) ढुवानी दररेट

क्र.सं.	ढुवानीको किसम	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
घ) २६ मी.मी. भन्दा मुनीको झोलुङ्गे पुल लठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मी मी वा सो भन्दा माथिको झोलुङ्गे पुलको लठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई ३.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन अउने अकलाई नै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
ङ) विभिन्न साईजको ग्यावियन जाली ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई गुणाक २.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरीने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अकलाई नै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
च) विभिन्न साईजको शिशा तथा टुट्ने फुट्ने सामाग्री ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई गुणाक ३.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अकलाई नै ढूवानी भाडा कायम गर्ने ।					
छ) असजिलो सामान भन्नाले कपडा बुन्ने तान सिलाई मेसिन चर्खा जस्ता पाता छड तार एच डि पी पाईप पिटिङ्स् तथा औजारहरु विधुतीकरणका सामाग्रीहरु टेलिकमका सामाग्रीहरु औषधी बन तथा कृषि सम्बन्धि वीउविजन मोलासेस फलफूल तथा घाँसका विरुवा मेटल वीन मुसाखोररसायनिक मल कृषि उपकरण मौरीको घार विषादी आदीलाई जनाउने छ ।					
ज) पोलिथिन तथा जि.आई.पाईप एव फिटिङ्स्को ढुवानी गराउँदा पोलिथिन तथा जि.आई. पाईपको तौललाई निम्न अनुसारको गुणाङ्कले गुणा गरी हुने जम्मा तौल कायम गरी सोही अनुसार ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
	ख)				
१	पोलिथिन पाईप				
१.१	१६ - ५० मी.मी. सम्म	१.५०	१.५०		
१.२	६३ - १२५ मी.मी. सम्म	२.५०	२.५०		
१.३	१४०- २८० मी.मी सम्म	३.००	३.००		
१.४	२८० मी. मी. देखि माथि	३.५०	३.५०		
२	विभिन्न साइजको जि.आई. पाईप	२.५०	२.५०		
३	पाईप फिटिङस्, टुल्स एण्ड एक्सेसरिज	१.१०	१.१०		
झ) ट्रक तथा ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गर्दा उल्लेखित ढुवानी दरमा की.मी. को आधारमा निम्नानुसारको गुणाङ्कले गुणा गरी हुन आउने दर कायम गर्ने ।					
सि.नं.	सडक दुरी	गुणाङ्क			
१	५ कि.मी. सम्म	१.५०	१.५०		
२	१० कि.मी सम्म	१.२५	१.२५		
३	२० कि.मी सम्म	१.१०	१.१०		
४	३० कि.मी सम्म	१.००	१.००		
५	३० कि.मी. भन्दा माथि	०.९०	०.९०		
ञ)	ट्रकवाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।				

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन ।

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

इ) स्थानीय निर्माण सामग्री तथा मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्यको दररेट रुपैयाँमा

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
क	**स्थानीय बालुवा**				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	खोलाको बालुवा	घ.मी.	१,५८०.००	१,५८०.००	
२	स्थानिय खानीको बालुवा	घ.मी.	१,५८०.००	१,५८०.००	
३	स्क्रिन गरिएको तथा धोएको तयारी बालुवा (७५ माइक्रोन देखि ४.७५ मिमि सम्म)	घ.मी.	२,२४०.००	२,२४०.००	
४	प्लाष्टर बालुवा	घ.मी.	२,२४०.००	२,२४०.००	
ख	**ढुङ्गा**				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	खोलाको बोल्डर ढूङ्गा	घ.मी.	१,४३०.००	१,४३०.००	
२	फोरुवा ढुगा	घ.मी.	१,५००.००	१,५००.००	
३	कूदेको ढूंगा	घ.मी.	३,०५०.००	३,०५०.००	
४	५ देखि ७.५ से.मी.को छपनी ढूंगा	ब.मी.	६९५.००	६९५.००	
५	छाना छाउने स्लेट ढुगा	ब.मी.	७६५.००	७६५.००	
ग	**ग्राभेल गिट्टी**				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	खोलाको ग्राभेल नछानेको	घ.मी.	१,३२५.००	१,३२५.००	
२	खोलाको ग्राभेल छानेको	घ.मी.	१,७३५.००	१,७३५.००	
३	फोरुवा गिटी २० मि.मि.भन्दा सानो	घ.मी.	२,८००.००	२,८००.००	
४	फोरुवा गिटी २० देखि ४० मि.मि. साईजको	घ.मी.	२,६५०.००	२,६५०.००	
५	फोरुवा गिटी ४० देखि ७० मि.मि. साईजको	घ.मी.	२,३५०.००	२,३५०.००	
६	क्रसरको गिटी ४.७५ देखि २० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,९८०.००	१,९८०.००	
७	क्रसरको गिटी २० देखि ४० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,८७०.००	१,८७०.००	
८	क्रसरको गिटी ४० देखि ६३ मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,६६०.००	१,६६०.००	
९	क्रसरको गिटी ६३ देखि ८० मि.मि. साईजको	घ.मी.	१,६६०.००	१,६६०.००	
१०	लोकल स्टोन चिप्स (० देखि १९ मिमि), बेश डष्ट	घ.मी.	१,५५०.००	१,५५०.००	
११	लोकल स्टोन चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मी.	१,७३५.००	१,७३५.००	
१२	लोकल स्टोन चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मी.	१,९१०.००	१,९१०.००	
१३	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मी.	१,६८०.००	१,६८०.००	
१४	नदीको रिभरबेड मेटरियल *(River bed materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मी.	१,१२०.००	१,१२०.००	
१५	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल (Grannual *materials, Borrowed and Filling Materials)*	घ.मी.	१,२२५.००	१,२२५.००	
१६	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२,१४०.००	२,१४०.००	
१७	Ready mix Concrete				
	M10	घ.मी.	१०,७००.००	१०,७००.००	
	M15	घ.मी.	१२,२४०.००	१२,२४०.००	
	M20	घ.मी.	-	१३,५००.००	

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

इ) स्थानीय निर्माण सामग्री तथा मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्यको दररेट रुपैयाँमा

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
	M25	घ.मी.	–	१५,५००.००	
घ	ईट्टा		–	–	पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	हजार	११,०००.००	१४,२८०.००	
२	चिम्नी भट्टाको इट्टा, तराई	हजार	१६,०००.००	१६,८३०.००	
३	चाइनिज इट्टा (१ नं.) (तेलीयाड)	हजार	१८,०००.००	१८,०००.००	
४	ईट्टाको टूक्रा	घ.मी.	२,९६०.००	२,९६०.००	
५	ईट्टाको धूलो	घ.मी.	३४१.७०	५१०.००	
ङ	काठ				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	साल काठ तराईको	घ.फी.	५,८००.००	५,८००.००	
२	स्थानीय सूकेको साल काठ	घ.फी.	३,०००.००	३,०००.००	
३	सल्ला	घ.फी.	१,४५०.००	१,४५०.००	
४	टूनी	घ.फी.	१,१५०.००	१,१५०.००	
५	बासको घना	गोटा	३००.००	३००.००	
६	दाउरा	के.जी.	११.००	११.००	
५	दाउराको कोईला	के.जी.	४५.००	४५.००	
६	सिसौ काठ कटानी, चिरानी सहित	घ.फी.	३,२००.००	३,२००.००	
च	अन्य स्थानीय सामग्री				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	गाह्रो लगाउन ढूवानी गरी ल्याउने साधारण माटो	घ.मी.	४६०.००	४६०.००	
२	ढूवानी गरी ल्याउने रातो माटो	के.जी	६.००	६.००	
३	कमेरो	के.जी.	६.००	६.००	
४	खर (१५ से.मी. डायमिटरको मूठा)	मूठा	२०.००	२०.००	
५	बावियाको डोरी	के.जी.	६६.००	६६.००	
६	बाँसको मान्द्रो	ब.मी.	१७५.००	१७५.००	
७	गोबर	के.जी	४.००	४.००	
८	धानको भूस	के.जी	२.००	२.००	
९	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	६.००	६.००	
१०	पानी	४००० ली.	१,०२०.००	१,०२०.००	
ज	मेशिन प्रयेग गरी गरिने कार्य				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मी.	७६.००	७८.००	
२	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मी.	८८.००	८८.००	
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा)	घ.मी.	१०३.००	१०३.००	
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चट्टान)	घ.मी.	२७५.००	२७५.००	
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चट्टान)	घ.मी.	४४०.००	४७५.००	
६	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चट्टान)	घ.मी.	१,४००.००	१,५००.००	
७	डोजर लगाई पैह्रो सफा गर्ने कार्य	घ.मी.	५५.००	५५.००	
८	टेलरभाडा १० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति कि.मि.	–	१,१००.००	

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ङ) स्थानीय निर्माण सामग्री तथा मेशिन प्रयोग गरी गरिने कार्यको दररेट रुपैयाँमा

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	कैफियत
९	टेलरभाडा १० देखि २० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति कि.मि.	-	९९०.००	
१०	टेलरभाडा २० कि मी भन्दा माथि आतेजाते	प्रति कि.मि.	-	७७०.००	
११	रोलर (ईन्धन वाहेक)	घन्टा	७००.००	८५०.००	
१२	सानो मेसिन ढुवानी	प्रति कि.मि.	३७५.००	३७५.००	
१३	ठुलो मेसिन ढुवानी	प्रति कि.मि.	२,०५०.००	२,१५०.००	
१४	सानो मेसिन द्वारा फिलिंग गर्ने कार्य	घ.मी.	५०.००	५५.००	
छ	**कृषि तथा बायो ईन्जीनीयरिङ्ग**				पवर्त जिल्लाको दररेट अनुसार
१	मौरी घार, टुनी	सेट	४,२००.००	४,२००.००	
२	मौरी घार, उत्तिस	गोटा	३,५००.००	३,५००.००	
३	मेटल बिन ए सेट	गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	
४	मेटल बिन बि सेट	गोटा	१२,५००.००	१२,५००.००	
५	मेटल बिन सि सेट	गोटा	११,०००.००	११,०००.००	
६	इनसेक्ट नेट	गोटा	८०.००	८०.००	
७	मौरी गोला घार सहित	के.जी.	९,०००.००	९,०००.००	
८	मौरी टोपी, घुम्ती	के.जी.	६००.००	६००.००	
९	पन्जा	के.जी.	१५०.००	१५०.००	
१०	आधार चाका	के.जी.	१,५००.००	१,५००.००	
११	मौरी छोप्ने झोला	गोटा	४००.००	४००.००	
१२	Queen gate	के.जी.	८०.००	८०.००	
१३	महादानी, स्टिल	गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन ।

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग

(क) विरुवा जाति			आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
सि.न.	विरुवाको जात	इकाई/गोटा			कैफियत
१	लौठ सल्ला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	९०	९०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२	खयर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५	२५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३	चाँप (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०	३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
४	अशोका (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	४००	४००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
५	कल्की (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५०	२५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
६	धुपी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३००	३००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
७	मयूरपंखी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३००	३००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
८	मसला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०	३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
९	भोटेपिपल (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१००	१००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१०	वर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०	१६०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
११	पिपल (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०	१६०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१२	समी (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	१६०	१६०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१३	जैतुन (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	८०	८०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१४	कुरीलो (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	५०	५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१५	कुरीलो	गोटा	२५	२५	
१६	टिमुर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	८०	८०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१७	टिमुर (२ वर्षिय)	गोटा	१००	१००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१७	तेजपात (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	५०	५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१८	गुलमोहर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२५०	२५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१९	बोधिचित्त (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	८००	८००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२०	रुद्राक्ष (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	४००	४००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२१	कपुर (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	२००	२००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२२	खोटेसल्ला (एक बर्ष सम्मको)	गोटा	३०	३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२३	अम्रिसो (१ सेटमा ३ स्लीप भएको)	सेट	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२४	अम्रिसो (१ सेटमा १ स्लीप भएको)	सेट	४	४	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२५	अम्रिसो राइजम (१ सेटमा ३ टि्मर भएका)	सेठ	८	८	
२६	बाँसको विरुवा	गोटा	२५०	२५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२७	गानू सहितको /सार्ने बासको विरुवा	गोटा	२००	२००	

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बाँसकोट, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग					
(क) विरुवा जाति			आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२८	बासको विरुवा पोलिथिनमा उमारेको	गोटा	२५	२५	
२९	बासको विरुवा कल्म कटिङ	गोटा	२००	२००	
३०	निमारो, कोइरालो र टाँकी	गोटा	२०	२०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३१	बडहर, राईखनियो	गोटा	२५	२५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३२	अग्रेली, लोक्ता	गोटा	३०	३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३३	अल्लो	गोटा	३०	३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३४	निगालो	गोटा	२५	२५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३५	सुन्तला कलमी (१ देखि १.५ बर्षको)	गोटा	४०	४०	
३६	सुन्तला बिजु पोलिपट (१ देखि १.५ व	गोटा	३५	३५	
३७	सुन्तला बिजु साधारण (१.५ बर्षको)	गोटा	३०	३०	
३८	अलैची (२.५ देखि ३ बर्षको)	गोटा	१०	१०	
३९	कफी साधारण (१ बर्ष सम्मको)	गोटा	१५	१५	
४०	कफी पोलिपट (१ बर्ष सम्मको)	गोटा	३०	३०	
४१	चिया पोलिपट (१ बर्ष सम्मको)	गोटा	३०	३०	
४२	चिया पोलिपट (२ बर्ष सम्मको)	गोटा	६०	८०	
४३	केरा सकर	गोटा	२५	२५	
४४	कागती कलमी (१देखि१.५बर्षको)	गोटा	५०	५०	
४५	कागती बिजु पोलिपट(१ देखि १.५बर्ष	गोटा	३५	३५	
४६	कागती बिजु साधारण (१.५बर्षको)	गोटा	३०	३०	
४७	सुन कागती (१ देखि १.५बर्षको)	गोटा	२००	२००	
४८	किवी कलमी (१ बर्षको)	गोटा	१५०	१५०	
४९	किवी कटिंग (१ बर्षको)	गोटा	७५	७५	
५०	बैश (घोचा साइज कटिङ)	गोटा	१५०	१५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
(ख) विउ (रुख, गैह्रकाष्ठ र जडिबुटी प्रजाति)					
सि.न.	विरुवाको जात	इकाई			कैफियत
१	चिराईतो	प्रति के.जी.	१६५००	१६५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२	तेजपात	प्रति के.जी.	२२००	२२००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३	लप्सी	प्रति के.जी.	५५०	५५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
४	बकाईनो	प्रति के.जी.	५५०	५५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
५	निमारो	प्रति के.जी.	११०००	११०००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
६	राईखन्यू	प्रति के.जी.	१३५००	१३५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग					
(क) विरुवा जाति			आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
७	बडहर	प्रति के.जी.	५५०	५५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
८	टिमुर	प्रति के.जी.	२२००	२२००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
९	रिट्ठा	प्रति के.जी.	५५०	५५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१०	जे घाँसको बिउ	प्रति के.जी.	६०	६०	
११	भेच घाँसको बिउ	प्रति के.जी.	२००	२००	
१२	इस्टाइलो घाँसको बिउ, हमाटा	प्रति के.जी.	६५०	६५०	
१३	इस्टाइलो घाँसको बिउ, कुक	प्रति के.जी.	१०००	१०००	
१४	मोलासेस घाँसको बिउ	प्रति के.जी.	२२५	२२५	
१५	मोलाटो सिटेरिया पास्पालम	प्रति सेट.	२	१	
(ग) वन नर्सरी सामाग्री					
सि.न.	विवरण	इकाई			कैफियत
१	रुटेक्स पाउडर	प्रति २०० ग्राम	३५०	३५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२	सिकेचर	संख्या	१२००	१२००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३	हजारी	५ लि.	६००	६००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
४	गोठे मल	प्रति के.जी.	६	६	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
६	कम्पोष्ट मल	प्रति के.जी.	१२	१२	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
७	भर्मी कम्पोस्ट मल	प्रति के.जी.	३५	३५	
८	नर्सरीका लागि मलीलो माटो	घन फिट	५०	५०	
१०	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ३"* ७" साईजको)	के.जी.	३००	३००	
११	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ४"* ७" साईजको)	के.जी.	३४०	३४०	
१२	प्लाष्टिक सिट	मिटर	८०	८०	
१३	प्लाष्टिक सीट (प्लाष्टिक घर निर्माणको लागि) ९० (GSM)	व.मि	८०	८०	
१४	प्लाष्टिक सीट (प्लाष्टिक घर निर्माणको लागि) १२० (GSM)	व.मि	१००	१००	
१५	टनेल यू भी प्लास्टिक २०० माइक्रोन	व.मि	१४०	१४०	
१६	पित्तल स्प्रयेर, १६ लि,हे वि	गोटा	३०००	३०००	
१७	पित्तल स्प्रयेर, १६ लि, लाईट	गोटा	२५००	२५००	
१८	प्लास्टिक स्प्रयेर, १६ लि	गोटा	२०००	२०००	
१९	प्लास्टिक स्प्रयेर, ८ लि	गोटा	१३००	१३००	

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग					
(क) विरुवा जाति			आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२०	इलेक्ट्रिक अटोमेटिक स्प्रयेर ,३ लि	गोटा	१००००	१००००	
२१	नर्मल इलेक्ट्रिक स्प्रयेर ,३ लि	गोटा	६०००	६०००	
सि.नं.	विवरण	इकाई			
घ)	**वन कार्य सम्बन्धी ज्याला, पारिश्रमिक तर्फ**				
१	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७५००	७५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	८५००	८५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३	नर्सरी नाइके/चौकिदार	प्रति महिना	८५००	८५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
ङ)	**वन , वन पैदावार तथा कृषि**				
सि.न.	**विवरण**	**इकाइ**			**कैफियत**
१	गोलिाय कटान मुछान	घनफिट	२०	२०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२	बोक्रा भिक्ने रिङ्ग काट्ने	घनफिट	५	५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
३	जंगल यार्डिङ्ग	घनफिट	१८	१८	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
४	गोलिाय लोडिङ्ग	घनफिट	१८	१८	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
५	गोलिाय अनलोडिङ्ग	घनफिट	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
६	पाईलिङ्ग	घनफिट	८	८	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
७	छपान खर्च	रुख	२५	२५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
८	नर्सरी लागि मलिलो माटो	घनफिट	५०	५०	ढुवानी बाहेक
९	गोलिाय ढुवानी तर्फ				
	०-५ कि.मी. सम्म	घनफिट	३५	३५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	५-१० कि.मी. सम्म	घनफिट	४५	४५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	१०-१५ कि.मी. सम्म	घनफिट	५५	५५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	१५-२० कि.मी. सम्म	घनफिट	६०	६०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	२० कि.मी. भन्दा माथि	घनफिट	६५	६५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	दाउरा कटान मुछान तर्फ				
	दाउरा कटान	चट्टा	४०००	४०००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	दाउरा लोडिङ्ग	चट्टा	२५००	२५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	दाउरा अनलोडिङ्ग	चट्टा	८३०	८३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१२००	१२००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१०	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मी. सम्म	चट्टा	२५००	२५००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	५-१० कि.मी. सम्म	चट्टा	२५५०	२५५०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग					
(क) विरुवा जाति			आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
	१०-१५ कि.मी. सम्म	चट्टा	३१००	३१००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	१५ कि.मी. भन्दा माथि	चट्टा	३४००	३४००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
११	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि		७०	७०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१२	अनसाईज उत्पादन	क्विन्टल	९०	९०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१३	चिरान लोडिङ्ग	घनफिट	१८	१८	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१४	चिरान अनलोडिङ्ग	घनफिट	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१५	बाकल लोडिङ्ग	क्विन्टल	२५	२५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१६	बाकल अनलोडिङ्ग	क्विन्टल	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१७	चिरान पाईलिङ्ग	घनफिट	७	७	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१८	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घनफिट	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
१९	मिलमा गोलिया सिमपेन्ट लोडिङ्ग	घनफिट	३५	३५	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२०	मिलमा गोलिया सिमपेन्ट अनलोडिङ्ग	घनफिट	१०	१०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२१	चिरान काठ ढुवानी				
	०-५ कि.मी. सम्म	घनफिट	२२	२२	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	५-१० कि.मी. सम्म	घनफिठ	२४	२४	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	१० कि.मी. भन्दा माथि	घनफिड	२८	२८	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
२२	बाकल ढुवानी अनसाइज				
	०-५ कि.मी. सम्म	क्विन्टल	१००	१००	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	५-१० कि.मी. सम्म	क्विन्टल	१२०	१२०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार
	१० कि.मी. भन्दा माथि	क्विन्टल	१३०	१३०	पर्वत जिल्लाको दररेट अनुसार

माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका कृषि , वन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग सामानहरुको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई अधार मानी कायम गर्ने ।

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
क	फलामे डण्डी				
१	बायन्डिङ्ग वायर	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	८७.००	८७.००	८७.००
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	८७.००	८७.००	८७.००
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	८७.००	८७.००	८७.००
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-१६) मि.मि.	के.जी.	८७.००	८७.००	८७.००
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (१६-३२) मि.मि.	के.जी.	८७.००	८७.००	८७.००
७	किला, काटी	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
ख	जि.आई.तार				
१	जि.आई.तार हेभि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	११०.००	११०.००	११३.००
२	जि.आई.हेभि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	११०.००	११०.००	११३.००
३	जि.आई.हेभि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	११०.००	११०.००	११३.००
४	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०८.००
५	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०८.००
६	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०८.००
७	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९९.००	९९.००	१०१.००
८	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९९.००	९९.००	१०१.००
९	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१०२.००	१०२.००	१०५.००
१०	जि.आई. काँढेतार	के.जी.	११०.००	११०.००	११२.००
ग	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product)				
१	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२५०.००	२५०.००	२६०.००
२	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५०.००	२५०.००	२६०.००
३	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२७०.००	२७०.००	२८०.००
४	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४००.००	४००.००	४२०.००
५	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३३५.००	३३५.००	३५०.००
६	**Note**:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated				
घ	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating				
	Geo-Textile				
	Geo-Textile MxC 20 grade	sqm	७३.००	७३.००	७३.००
	Geo-Textile MxC 30 grade	sqm	८०.००	८०.००	८०.००
ङ	जस्ता पाता				
१	जस्ता पाता २४ गेज (0.50 mm) 79 kg.	वण्डल	११,०००.००	११,०००.००	११,२२०.००
२	जस्ता पाता २६ गेज (0.41mm) 65 kg.	वण्डल	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
३	जस्ता पाता २६ गेज (0.38 mm) 61 kg.	वण्डल	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००
४	जस्ता पाता २८ गेज (Medium) non	वण्डल	६,५००.००	६,५००.००	६,५००.००
५	जस्ता पाता रंगिन २४ गेज (0.50 mm) 79 kg.	वण्डल	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
६	जस्ता पाता रंगिन २६ गेज (0.41mm) 65 kg.	वण्डल	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
७	जस्ता पाता रंगिन २६ गेज (0.38 mm) 61 kg.	वण्डल	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००
८	फाइवर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	ब.मि.	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००
९	प्लेनसिट पाता सादा २६ गेज (0.41mm)	ब.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१०	प्लेनसिट पाता रंगिन ०.२ मीमी	ब.मि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
११	एल्मोनियम पाता २४ गेज	ब.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
१२	UPVC Roofing Sheet 3 mm	ब.मि.	१,१३४.००	१,१३४.००	१,१३४.००
१३	Power Coating Fixer	वटा	८.४०	८.४०	८.४०
१४	Self Tapping Screw 3"	वटा	८.४०	८.४०	८.४०
१५	Self Tapping Screw 2.5"	वटा	७.३५	७.३५	७.३५
१६	Self Tapping Screw 2"	वटा	६.३०	६.३०	६.३०
१७	Self Tapping Screw 1.5"	वटा	५.२५	५.२५	५.२५
१८	Self Tapping Screw 1"	वटा	४.२०	४.२०	४.२०
१९	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००
च	**सिमेन्ट**				
१	क) नेपाली सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	८२०.००	८२०.००	८२०.००
२	क) नेपाली सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	९२५.००	९२५.००	९२५.००
३	ख) हेटौडा/उदयपुर सिमेण्ट ५० के.जी	व्याग	as per factory rate	as per factory rate	as per factory rate
४	सिमेण्ट (५० के.जी.) इण्डियन	व्याग	८८०.००	८८०.००	८८०.००
५	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
छ	**सिमेन्ट कङक्रिट ब्लक र पोल**				
१	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६")	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
२	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६")	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
३	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× १६")	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
४	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× ८")	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
५	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (१९"×७"× ७")	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
६	सिमेण्टको बुट्टेदार स्क्रिनजाली झ्याल (१२"×१२"× ४")	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
७	आर.सि.सि.त्रिकोस (६'×३')	गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
८	भूई टाईल १२"×१२"	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००
९	बार्दलीको रेलिङ १२"	गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४.००
१०	बार्दलीको रेलिङ १८"	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
११	बार्दलीको रेलिङ २४"	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
ज	**सिमेन्ट टायल**				
१	१" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	५०.००	५०.००	५०.००
२	२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	६०.००	६०.००	६०.००
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	७५.००	७५.००	७५.००
४	कलर टायलको लागि थप	व.फि.	६.००	६.००	६.००
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
झ	**भवन निर्माण सामग्री**				

Rate of mahashila gaupalika 078/79

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
१	खाक्सी (१०"×१२")	सिट	६.५०	६.५०	७.५०
२	गम (सिमेन्ट सोलुसन)	के.जी.	२२५.००	२२५.००	२२५.००
३	रेशलिन पेण्ट	के.जी	१८९.००	१८९.००	१८९.००
४	अस्तर प्राईमर पेण्ट	लिटर	३४५.००	३४५.००	३४५.००
५	इनामेल पेण्ट	लिटर	४७०.००	४७०.००	६८०.००
६	स्नोसेम (वाटर प्रुफ सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी.	८०.००	८०.००	८०.००
७	एल्मुनियम पेण्ट	लिटर	६२०.००	६२०.००	७१८.००
८	जिंक रेड अक्साइड	लिटर	२८०.००	२८०.००	२९०.००
९	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२७०.००
१०	लिनसिड आयल	लिटर	१३५.००	१३५.००	१३५.००
११	तारपेण्टाइन तेल	लिटर	११०.००	११०.००	१५०.००
१२	वार्नेस (सिन्थेटिक)	लि.	३३०.००	३३०.००	३३०.००
१३	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५३०.००	५३०.००	१,२८७.००
१४	जिंक पेण्ट	लि.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
१५	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	१९०.००	१९०.००	१९०.००
१६	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५००.००	५००.००	५००.००
१७	सरेस (ग्लू)	लिटर	२००.००	२००.००	२००.००
१८	रबर पेण्ट	के.जी	१८५.००	१८५.००	१८५.००
१९	अलकत्रा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
२०	अल्कालिक एसिड	लिटर	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
२१	मैन पालिस	के.जी.	४४०.००	४४०.००	४४०.००
२२	गेरू (राम्रो)	के.जी.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
२३	चपरा पालिस (राम्रो)	के.जी.	६३०.००	६३०.००	१,०००.००
२४	उड प्रिजरभेटिब पेन्ट	लिटर	८५.००	८५.००	८५.००
२५	उडन पुटिङ	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
२६	मेटल पुटिङ	के.जी.	११५.५०	११५.५०	११५.५०
२७	स्पिट	लिटर	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२८	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	व.मि.	२५०.००	२५०.००	२६०.००
२९	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	व.मि.	३३५.००	३३५.००	३७०.००
३०	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	व.मि.	४७५.००	४७५.००	५००.००
३१	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	व.मि.	६५०.००	६५०.००	७००.००
३२	सनमाइका	व.मि.	४५०.००	४५०.००	६५०.००
३३	टिक प्लाउड ३ मि.मि.	व.मि.	४९५.००	४९५.००	५२०.००
३४	टिक प्लाउड ४ मि.मि.	व.मि.	६३०.००	६३०.००	७५०.००
३५	वाटरप्रूफ प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मि.	३८०.००	३८०.००	३८०.००
३६	वाटरप्रूफ प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मि.	६५०.००	६५०.००	६५०.००
३७	वाटरप्रूफ प्लाईउड ९ मि.मि.	व.मि.	७६०.००	७६०.००	८००.००
३८	वाटरप्रूफ प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मि.	९७०.००	९७०.००	९७०.००
३९	वाटरप्रूफ प्लाईउड १८ मि.मि.	व.मि.	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५१०.००
४०	रबर सिल २२५।२३०	के.जी	२१०.००	२१०.००	२१०.००
४१	सालको काठ लिस्टी (½"–१½")	र.मि.	३५.००	३५.००	३५.००
४२	साइनवोर्ड लेखाई, सालकाठको फेममा	व.मि.	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००
४३	कार्भिङ्ग स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.मि.	२२,६७०.००	२२,६७०.००	२२,६७०.००
४४	सिसौकाठ (३"×५") रेलिङ्ग, भरेङ्ग	र.मि.	४३०.००	४३०.००	४३०.००
४५	सिसौकाठ २ $^1/_2$" कुदेको Ballustrate ७६ काठ (फिटिङ्ग सहित)	गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००
४६	रोड पेन्ट	ली.	६००.००	६००.००	६००.००
४७	साल काठको लिष्टी १/२"×१"	र.मि.	८.५०	८.५०	८.५०
४८	वार्वेड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
४९	वार्वेड वायर(१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
५०	काडेतार को हुक/आइ वोल्ट	गोटा	८.००	८.००	८.००
५१	सफेद ईण्डियन वाल टायल (सामान्य)	व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
५२	सफेद ईण्डियन वाल टायल राम्रो (	व.मि.	८४०.००	८४०.००	८४०.००
५३	सफेद ईण्डियन फलोर टायल (सामान्य)	व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
५४	सफेद ईण्डियन फलोर टायल राम्रो (कलर	व.मि.	८९०.००	८९०.००	८९०.००
५५	फ्लोरिङ्ग मार्वल	व.मि.	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
५६	ग्रेनाइट मार्वल	व.मि.	४,१००.००	४,१००.००	४,१००.००
५७	प्रोजेक्सन स्ल्यावमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम सामान्य (फिलिङ्ग, पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.मि.	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
५८	मार्वल चिप्स ३ मि.मि.	के.जी.	२५.००	२५.००	२५.००
५९	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	के.जी.	२५.००	२५.००	२५.००
६०	कार्वोरेण्डम ढुङ्गा	गोटा	२४१.५०	२४१.५०	२४१.५०
६१	पि.भि.सी.टायल (फिटिङ्ग सहित)	व.मि.	८२०.००	८२०.००	९२०.००
६२	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	९९.७५	९९.७५	९९.७५
६३	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड झोलमा	लिटर	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
६४	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
६५	ढोका स्प्रिङ्ग स्टाण्डर	गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
६६	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
६७	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
६८	४" कब्जा	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
६९	३" कब्जा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
७०	४" छेस्किनी	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
७१	६" छेस्किनी	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
७२	१२" छेस्किनी	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
७३	४" हेण्डल	गोटा	५२.५०	५२.५०	६५.००
७४	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२१०.००	२१०.००	३५०.००
७५	मार्टिस लकिङ्ग सेट (साधारण)	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
७६	मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
७७	टेबल घर्राको लकिङ्ग सेट	गोटा	८४.००	८४.००	८४.००
७८	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.मि.	२७.००	२७.००	२७.००
७९	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.मि.	२७.००	२७.००	२७.००
८०	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
८१	वाटर प्रुफीङ्ग पेन्ट	लिटर	६३५.००	६३५.००	६३५.००
८२	विटुमिन वासर	गोटा	१.००	१.००	१.००
८३	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	२०.००
८४	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
८५	टारफेल्ट विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
८६	ग्लास पुटिन	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
८७	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
८८	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००
८९	वेदर कोट	के.जी.	८९०.००	८९०.००	१,०००.००
९०	फलाग स्टोन पेभि (Flag Stone Paving)	व.मि.	१,०६५.००	१,०६५.००	१,०६५.००
९१	Concrete Admixture (sikament)	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
९२	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८२०.००	८२०.००	८२०.००
९३	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	४२०.००	४२०.००	४२०.००
९४	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१,७३५.००	१,७३५.००	१,७३५.००
९५	चुना नं १	के.जी.	४०.००	४०.००	४०.००
९६	चुना नं. २	के.जी.	३५.००	३५.००	३५.००
ञ	**शिसा तथा जाली**				
१	३ मि.मि. ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	६४०.००	६४०.००	६४०.००
२	३.५ मि.मि. ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	९७०.००	९७०.००	९७०.००
३	४ मि.मि.ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	९२०.००	९२०.००	९२०.००
४	५ मि.मि.ऐना/शिशा (सादा)	व.मि.	१,८३५.००	१,८३५.००	१,८३५.००
५	६ मि.मि. शिशा (सादा)	व.मि.	२,२७०.००	२,२७०.००	२,२७०.००
६	३ मि.मि.ऐना/शिशा (रंगिन)	व.मि.	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००
७	४ मि.मि.ऐना/शिशा (रंगिन)	व.मि.	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
८	बर्फि जाली	व.मि.	१५२.२५	१५२.२५	१५२.२५
९	(क) स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००
१०	(ख) स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००
११	चिकेन वायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
१२	मस्क्यूटो प्रुफ जाली	व.मि.	३७५.००	३७५.००	३७५.००
१३	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	५२५.००	५२५.००	५३५.००
१४	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४१०.००	४१०.००	४२०.००
१५	६०×६० मि.मि.१० गेज वाटर मेस (२ १/२"×२ १/२")	व.मि.	३५०.००	३५०.००	३६०.००
१६	एक्स्प्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
१७	३२ मि.मि.फल्स प्लाइउड वोर्ड (एकातर्फ वाटर फ्रुफ टिक)	व.मि.	१,८९०.००	१,८९०.००	१,९१०.००
१८	३८ मि.मि. फल्स वोर्ड प्लाईउड लगाई	व.मि.	१,७९५.००	१,७९५.००	१,७९५.००
१९	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.मि.	१,३८०.००	१,३८०.००	१,३८०.००
२०	३८ मि.मि.वोर्ड प्लाई सादा	व.मि.	१,५६०.००	१,५६०.००	१,५६०.००
ट	**विजुलीको सामान**				
१	१/२" प्लास्टिक लिस्टी	र.मी.	२५.००	२५.००	२५.००
२	३/४" प्लास्टिक लिस्टी	र.मी.	३०.००	३०.००	३०.००
३	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
४	१/२ एच.पि. ईलेक्ट्रीक मोटर (इण्डियन)	गोटा	६,८२५.००	६,८२५.००	६,८२५.००
५	१ एच.पि. इलेक्ट्रीक मोटर (इण्डियन)	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००
६	८ एम.एम. केवल तार	मिटर	४०.००	४०.००	४०.००
७	पम्प लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	३६५.००	३६५.००	३६५.००
८	रेशमि तार (१४/६०)	क्वायल	५६०.००	५६०.००	५६०.००
९	रेशमि तार (२३/६०)	क्वायल	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
१०	कपर तार ३।२०	क्वायल	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००
११	कपर तार ३।२२	क्वायल	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००
१२	कपर तार ७।२०	क्वायल	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
१३	कपर तार ७२२	क्वायल	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
१४	कपर तार १।१८	क्वायल	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
१५	कन्सेटिक लाइन तार–६ मि.मि.	मी.	३०.००	३०.००	३०.००
१६	कन्सेटिक लाइन तार–१० मि.मि.	मी.	३०.००	३०.००	३०.००
१७	कन्सेटिक लाइन तार–२५ मि.मि.	मी.	८५.००	८५.००	८५.००
१८	वन वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
१९	टु वे फल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८५.००	८५.००	८५.००
२०	वेल पुस (Bell push)	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
२१	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
२२	टु पिन सकेट	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
२३	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२४	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२५	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
२६	टेलिफोन सकेट(CPL or equivalent)	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
२७	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००
२८	६० AMP मेन स्विच हेभि मेटल	गोटा	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
२९	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड–१० वे साधारण	गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
३०	एम.सि.वि.डिष्ट्रीवयूसन वोर्ड–१० वे हेभि मेटल	गोटा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
३१	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००
३२	एम.सि.वि.डिष्ट्रवयूसन वोर्ड–८ वे	गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
३३	म्यूजिकल कल वेल ISI	गोटा	४४९.४०	४४९.४०	४४९.४०
३४	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
३५	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३६	वकेट लाईट	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००
३७	६" राउण्ड लाईट	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००
३८	सि.पि.एल कम्वीनेसन स्विच सकेट	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
३९	४ फिट लामो ट्यूव लाइट राम्रो	गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
४०	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
४१	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
४२	वेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
४३	होल्डर वोर्ड	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
४४	वल्व (सबै वाटका)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
४५	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
४६	४"×४" जक्सन पि.भि.सि.	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
४७	८"×१०" सनमाइका	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
४८	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
४९	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
५०	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
५१	२ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
५२	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
५३	४ ग्याङ्ग वे पुस	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
५४	इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग चार्ज	प्वाईण्ट	८०.००	८०.००	८०.००
५५	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१३९.६५	१३९.६५	१३९.६५
५६	रिपेयर सकेट ११० मि.मि.	गोटा	१४२.००	१४२.००	१४२.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
५७	२×३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच वक्स आदि प्वाइन्ट समेत वायरिङ्ग	प्वाईण्ट	७५०.००	७५०.००	७५०.००
५८	२×७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच वक्स आदि समेत	प्वाईण्ट	८५०.००	८५०.००	८५०.००
५९	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा	३,१००.००	३,१००.००	३,१००.००
६०	स्टयाण्ड पंखा साधारण	गोटा	३,३००.००	३,३००.००	३,३००.००
६१	स्टयाण्ड पंखा स्टयाण्डर (ISI)	गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००
६२	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३,३००.००	३,३००.००	३,३००.००
६३	पंखा भित्ते स्टयाण्डर	गोटा	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००
६४	पंखा टेबल साधारण	गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००
६५	पंखा टेबल स्टयाण्डर (ISI/NS)	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
६६	२×७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिष्टिव्युसन वोर्ड देखि जक्सन वक्स	मी.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
६७	Bottom Section galivanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००
६८	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
६९	9 m long wooden pole	गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००
७०	8 m long wooden pole	गोटा	५,१००.००	५,१००.००	५,१००.००
७१	30 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	३६,८५५.००	३६,८५५.००	३६,८५५.००
७२	50 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	५४,७६०.००	५४,७६०.००	५४,७६०.००
७३	100 sqmm ACSR Conductor	कि.मी	९९,९६०.००	९९,९६०.००	९९,९६०.००
७४	Disc Insulator Set	सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
७५	Pin Insulator Set	सेट	६८५.००	६८५.००	६८५.००
७६	Pin Insulator Tie	सेट	५५.००	५५.००	५५.००
७७	Channelof different size with febration & hole with all complet	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
७८	D Iron Shackle Set	सेट	२१०.००	२१०.००	२१०.००
७९	Stay set	सेट	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
८०	Stay wire	के.जी.	२१०.००	२१०.००	२१०.००
८१	Stay Insulator(HT)	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
८२	Stay Insulator(LT)]	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
८३	Brassing Plate	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
८४	Nut Bolt(2", 7", 8",& 10")	के.जी.	२४५.००	२४५.००	२४५.००
८५	D O Fuse set 11kv	सेट	१७,२३०.००	१७,२३०.००	१७,२३०.००
८६	Lighting Arestor Set 9 kv	सेट	१३,४४०.००	१३,४४०.००	१३,४४०.००
८७	Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०
८८	Earthing Set	सेट	७,८७५.००	७,८७५.००	७,८७५.००
८९	Earthing Pipe	मी.	८०.००	८०.००	८०.००
९०	Transformer Mounting Set	सेट	७०५.००	७०५.००	७०५.००
९१	4 Core Insulation Cable(70 mm)	मी.	७१०.००	७१०.००	७१०.००
९२	75 A MCCB	गोटा	६,१२०.००	६,१२०.००	६,१२०.००
९३	Copper Wire	के.जी.	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
९४	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००
९५	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	१९०.००	१९०.००	१९०.००
९६	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००
९७	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५४६.००	५४६.००	५४६.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
९८	Armoured cable,95 sq mm ,LT	मिटर	४,६३०.५०	४,६३०.५०	४,६३०.५०
९९	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००
१००	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
१०१	XLPE 11 KV 50 sq mm Cable	मिटर	-	-	-
१०२	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००
१०३	PSC Pole 8 M	गोटा	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००
१०४	PSC Pole 9 M	गोटा	८,०८५.००	८,०८५.००	८,०८५.००
१०५	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१४,७००.००	१४,७००.००	१४,७००.००
१०६	Earthing Rod	Nos	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
ठ	सेनिटरी सामग्री				
१	ब्रास सोप केस (सावुन दानी)	गोटा	३३५.००	३३५.००	४५०.००
२	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	१,०१०.००	१,०१०.००	१,२००.००
३	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	१,०८०.००	१,०८०.००	१,२५०.००
४	कन्सील्ड स्टप कक १/२" डबल	गोटा	१,१६०.००	१,१६०.००	१,३५०.००
५	ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४४०.००	४४०.००	५००.००
६	टावेल रड १/२"×१८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
७	टावेल रड १/२"×२४"	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
८	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१५२.००	१५२.००	१५२.००
९	पि.भि.सि.पाईप ७५ मि.मि.	मिटर	१०९.००	१०९.००	२२०.००
१०	पि.भि.सि.पाइप–११० मि.मि.	मिटर	१३१.००	१३१.००	४२०.००
११	पि.भि.सि.सकेट– ७५ मि.मि.	गोटा	२८८.००	२८८.००	२८८.००
१२	पि.भि.सि.सकेट– ११० मि.मि.	गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
१३	पि.भि.सि.रिड्युसर–(११०×७५) मि.मि	गोटा	१८४.००	१८४.००	५००.००
१४	पि.भि.सि.प्लेन टि–७५ मि.मि.	गोटा	१९१.००	१९१.००	२८०.००
१५	पि.मि.सि.प्लेन टि–११० मि.मि.	गोटा	३३१.००	३३१.००	५२०.००
१६	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	१,१८०.००	१,१८०.००	१,१८०.००
१७	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	६९५.००	६९५.००	८००.००
१८	फ्लसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	३,५००.००
१९	फ्लसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००
२०	जि.आई.गेटभल्ब ISI १/२"φ हेभी	गोटा	८२५.००	८२५.००	८५५.००
२१	जि.आई.गेटभल्ब ISI १/२"φ कमरसियल	गोटा	६८०.००	६८०.००	६८०.००
२२	जि.आई.चेक भल्ब ISI १/२"φ हेभी	गोटा	४९०.००	४९०.००	४९०.००
२३	ब्रास फेरल १/२"φ हेभी	गोटा	७२०.००	७२०.००	९००.००
२४	बल कक १/२"φ (Float valve)	गोटा	३६५.००	३६५.००	६५०.००
२५	बिब कक ४०० ग्राम १/२"φ सिपी राम्रो	गोटा	६१५.००	६१५.००	७००.००
२६	बिब कक २०० ग्राम १/२"φ सिपी	गोटा	२३१.००	२३१.००	३००.००
२७	नोजल कक १/२"φ	गोटा	३७८.००	३७८.००	३७८.००
२८	नोजल १/२"φ	गोटा	७५.००	७५.००	१२०.००
२९	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	बट्टा	७०.००	७०.००	१००.००
३०	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	३३६.००	३३६.००	३५०.००

महाशिला गाँउपालिको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
३१	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल (४०० ग्राम)	गोटा	७१४.००	७१४.००	७१४.००
३२	फेविकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
३३	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ्ग सावर	गोटा	७९०.००	७९०.००	८५०.००
३४	ओभरहेड पानी टंकी (साधारण Poli Tank)	लिटर	११.००	११.००	१२.००
३५	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	लिटर	१२.००	१२.००	१३.००
३६	सि.पि. फ्लसिङ्ग पाइप १$^{1}/_{४}$"×२४"–३६"	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
३७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $^{1}/_{2}$"×१८"	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
३८	कमोड कभर सिट सहित	सेट	१,१५५.००	१,१५५.००	८,५००.००
३९	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १$^{1}/_{४}$" (पि.भि.सी.)	सेट	५००.००	५००.००	१,०००.००
४०	वास वेसिन वोत्तल ट्रेप १$^{1}/_{४}$" (सिपी)	सेट	१,०५०.००	१,०५०.००	१,५००.००
४१	लेवोरेटरी सिङ्क १८"×१२"×६"	गोटा	१,३६५.००	१,३६५.००	२,२००.००
४२	लेवोरेटरी सिङ्क २१"×१७"×७"	गोटा	१,८९०.००	१,८९०.००	२,५००.००
४३	किचिन सिङ्क २४"×१८"×८"	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
४४	किचिन सिङ्क २४"×१८"×१०"	गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००
४५	वेस्ट क्प्लीन १ $^{1}/_{४}$"	गोटा	२८३.५०	२८३.५०	२८३.५०
४६	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१,६८०.००	१,६८०.००	१,६८०.००
४७	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	१,७८५.००	१,७८५.००	१,७८५.००
४८	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	९,२४०.००	९,२४०.००	९,२४०.००
४९	इण्डियन प्यान १८"	सेट	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००
५०	इण्डियन प्यान २०"	सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
५१	इण्डियन प्यान २३"	सेट	१,७६०.००	१,७६०.००	२,४००.००
५२	उडिसा प्यान १८", २०" Normal	सेट	८००.००	८००.००	८००.००
५३	उडिसा प्यान २०", Polarized	सेट	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००
५४	उडिसा प्यान २०", Color	सेट	१,९८०.००	१,९८०.००	२,२००.००
५५	उडिसा प्यान २३"	सेट	१,८७०.००	१,८७०.००	१,८७०.००
५६	बास वेसिन १८"×१२"	सेट	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००
५७	बास वेसिन २०"×१६"	सेट	१,५५०.००	१,५५०.००	१,८००.००
५८	वास वेसिन २२"×१६"	सेट	१,८८०.००	१,८८०.००	१,८८०.००
५९	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	५०४.००	५०४.००	८००.००
६०	सिस्टर्नको लिड	गोटा	८९५.००	८९५.००	८९५.००
६१	सिस्टर्नको सिफन	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००
६२	सिस्टर्नको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
६३	प्लेट व्याक यूरिनल १८"×१४"×१०$^{1}/_{2}$"	गोटा	९५०.००	९५०.००	१,६००.००
६४	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"×१४$^{1}/_{2}$"×१३"	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
६५	स्क्वारिङ्ग प्लेट २३$^{1}/_{2}$ "×१३$^{1}/_{2}$"	गोटा	९४५.००	९४५.००	९४५.००
६६	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ्ग सिर्स्टन	गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००
६७	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००
६८	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
६९	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
७०	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
७१	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
७२	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"ϕ	गोटा	१,४६३.००	१,४६३.००	१,४६३.००
७३	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"ϕ	गोटा	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००
७४	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"ϕ	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
७५	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"ϕ	गोटा	४,५१०.००	४,५१०.००	४,५१०.००
७६	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"ϕ	गोटा	१,३९९.००	१,३९९.००	१,३९९.००
७७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"ϕ	गोटा	१,९२५.००	१,९२५.००	१,९२५.००
७८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"ϕ	गोटा	२,१६१.००	२,१६१.००	२,१६१.००
७९	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"ϕ	गोटा	३,८१२.००	३,८१२.००	३,८१२.००
८०	जि.आई.ओभरहेड टंकी २०० ग्यालन (	गोटा	७,१००.००	७,१००.००	७,१००.००
८१	जि.आई.ओभरहेड टंकी ३०० ग्यालन (१८गेज)	गोटा	९,७१०.००	९,७१०.००	९,७१०.००
८२	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१७,६६१.००	१७,६६१.००	१७,६६१.००
८३	स्टील मेटल टयाङ्क	लीटर			
८४	वाल मिक्सर	गोटा	५,१५०.००	५,१५०.००	५,१५०.००
८५	कमोड स्प्रे	गोटा	८४५.००	८४५.००	८४५.००
८६	ऐना १६"×२०" फ्रम सहित	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
८७	४"ϕ स्टोन केयर पाईप	गोटा	४२५.००	४२५.००	४२५.००
८८	४"ϕ स्टोन केयर टि	गोटा	४८३.००	४८३.००	४८३.००
८९	४"ϕ स्टोन केयर एल्बो	गोटा	४२२.००	४२२.००	४२२.००
ङ	**पाईप तथा फिटिङ्सहरुको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुने छ ।**				
ढ	**फलाम तथा ब्ल्याक पाईप**				
१	ब्ल्याक पाईप रेलिङ्ग १½" टप १" (6" c/c)	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
२	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
३	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
४	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १½"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
५	ब्ल्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
६	विभिन्न साईज तथा मोटाईको एम.एस.ब्ल्याकपाइप गोलो	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
७	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
८	आईरण प्लेट	के.जी.	१४८.००	१४८.००	१४८.००
९	ग्रीलगेट	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००
ण	**फलामको कार्य**				

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
१	ट्रस पाइप वाल्डिङ्ग सहित (कालो मिडियम पाइप (१"–४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१७२.००	१७२.००	१७२.००
२	ट्रस पाइप **फोल्डिङ्ग** (कालो मिडियम पाइप (१"–४" ϕ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८२.००	१८२.००	१८२.००
३	जि.आई.पाइप द्धारा भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग फिटिङ सहित १½" टप, ठाडो ब्ल्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	के.जी.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
४	गोलो स्पाइरल भऱ्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४"ब्ल्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
५	Black Pipe Railing (25x25x1.8)	र.मी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
६	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.मी.	३४५.००	३४५.००	३४५.००
७	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.मी.	४५०.००	४५०.००	४५०.००
८	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.	१६८.००	१६८.००	१६८.००
९	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.			
१०	ट्रस फ्रेविकेसन इरेक्सन पाइप समेत (सबै किसिमको)	के.जी.	१७३.००	१७३.००	१७३.००
११	रोलिङ्ग सटर कालो (१८–२० गेज)	के.जी.	१८०.००	१८०.००	१८०.००
१२	रोलिङ्ग सटर जि. आई. (१८–२० गेज)	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००
१३	ग्रिल ३×२० मि.मि.	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
१४	स्क्वायर पाईपमा गोलो पाईप र २" ×२" एङगलमा १६ गेजको पाता राखी	के.जी.	४१५.००	४१५.००	४१५.००
१५	फलामे डेक्स, वेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१७५.००	१७५.००	१७५.००
१६	एङ्गल/पाइप/ट्रस/झयाल ढोका	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
१७	साइनबोर्ड लेखाइ, २५×२५×३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.मी.	१,१३५.००	१,१३५.००	१,१३५.००
१८	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०.००
१९	सिंचाई गेट स्टयाण्डर किसिमको	के.जी	३०५.००	३०५.००	३०५.००
त	**तयारी दररेट सम्वन्धी**				
भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका बिशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
१	Anti-termite treatmnet	Sqm	३४०.००	३४०.००	३४०.००
२	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३५७.००	३५७.००	३५७.००
३	Water Repellent Paint	Sqm	४५०.००	४५०.००	४५०.००
४	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	१८४.००	१८४.००	१८४.००
५	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	६८०.००	६८०.००	६८०.००
६	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१,५२५.००	१,५२५.००	१,५२५.००
७	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७०.००	७०.००	७०.००
८	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3'6" Newel post)	RM	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००
९	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3'	Nos	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००
१०	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२५२.००	२५२.००	२५२.००
११	Cement Sand pani Patti	RM	१०५.००	१०५.००	१०५.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
१२	High Build Epoxy Coating 400 micron on Flo	Sqm	१,६३०.००	१,६३०.००	१,६३०.००
१३	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wa	Sqm	१,४२०.००	१,४२०.००	१,४२०.००
१४	Machine made Hexagonal Concrete block 3	Sqm	३१५.००	३१५.००	३१५.००
१५	Wall Putting	kg	७०.००	७०.००	७०.००
१६	Silica Cement Admixture (20kg packet)	packet	३१५.००	३१५.००	३१५.००
थ	***झोलुङ्गे पुल सम्वन्धी***				
१	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल		स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विप्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्फो.पु. शाखाद्वारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विप्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्फो.पु. शाखाद्वारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र Trail Bridge support Unit बाट तय गएिको दररेट सवीकृत नर्मस् बमोजिमको दररेट विप्लेषान तथा स्था.पू.वि.तथा कृ.स.वि.भ्फो.पु. शाखाद्वारा सूचीकृत फेब्रिकेटरबाट लिईएको न्यूनतम दररेट अनुसार
२	रेन्सफोर्स्ड पार्टस				
३	ग्याल्भनाइजिङ				
४	Thimbles				
५	i) Φ 13 mm thimble	पिस			
६	ii) Φ 26 mm thimble	पिस			
७	iii) Φ 32 mm thimble	पिस			
८	vi) Φ 36 mm thimble	पिस			
९	v) Φ 40 mm thimble	पिस			
१०	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.			
११	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस			
१२	Galvanization				
१३	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.			
१४	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.			
१५	Hydraucloric acid	लिटर			
द	**तयारी आ.सि.सि.झयाल,ढोका, भेन्टीलेसन आर्क**				
१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२०६.००	२०६.००	२०६.००
२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२०६.००	२०६.००	२०६.००
३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of	र.फि.	४१२.००	४१२.००	४१२.००
ध	**एलुमिनियम फ्रेम**				
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass, auto lock roller/gasket with net all compete Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६६०.००	६६०.००	६६०.००
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६६५.००	६६५.००	६६५.००

महाशिला गाँउपालिकाको आ.व. २०७८ र ७९ को

ई) गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६५०.००	६५०.००	६५०.००
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass with net all compete Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६३०.००	६३०.००	६३०.००
५	Sliding with ventillation at top and bottom w/o net all compete Size: 6' x	Sq.ft.	६१०.००	६१०.००	६१०.००
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass	Sq.ft.	७१५.००	७१५.००	७१५.००
७	Fix window fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	५००.००	५००.००	५००.००
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१,४८०.००	१,४८०.००	१,४८०.००
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१,८५०.००	१,८५०.००	१,८५०.००
११	Aluminium Partition (partition 9mm thick) 5mm glass, 9mm Nepal board	Sq. ft	४२५.००	४२५.००	४२५.००
न	विटुमिन वाइण्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्टी रेट)				
१	Bitumen 80/100 grade (New MS Drum Packed indian)	kg	७२.००	७२.००	८५.००

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन।

माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरुको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई अधार मानी कायम गर्ने ।

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट, ... प्रदेश, नेपाल २०७३

३. Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दररेट रूपैयामा

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
1	**Waterproffing Treatment**			
1.1	Spupply & applying two pack polymer modified comentious in roof slab, basement, shear wall,toilet etc. using Zentrifix elastic of MC Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation. Application protection & flood testing all complate.	Sq.ft.	72.00	72.00
1.2	Supplying & applying two pack Crystallization waterproofing system coating in roof slabs, parapet, toilet,basement raft slab, sher wall, etc. using Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 & Nafufill SBR of MC - Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application, protection & flood testing all complete as per manufacture's instruction & recommendation.	Sq.ft.	40.00	40.00
1.3	Supplying & applying singe componant Crystallization waterproofing system coating using Dichtament DS2 of MC- Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application,	Sq.ft.	37.00	37.00
1.4	Supplying & applying Roofex 2000 single component elastomeric membrane forming compound for waterroofing & protection system for roof terrace gardens, swimming pools, basement, etc. using the product of MC- Bauchemie or equivalent or superior including surface preparation, application, protection & flood testing all complete.	Sq.ft.	325.00	325.00
1.5	20 mm thick protective Layer over waterprofing coating in 1:4 cement sand motar with MC - special DM of MC Bauchemie of equvalant of superior including the cost of materials & labours all complete.	Sq.ft.	37.00	37.00
2	**Water Repellent Coating**			
2.1	Providing & applying colouriess hydrophobic impergnation water repellent over brick or other masonary surface having deep penetrating property, Like Nisiwa - SH of MC- Bauchemie or equivalent or superior including the cost of chemical cleaning of masonary surface, applying chemical as per manufacture's instrutions all complete	Sq.ft.	48.50	48.50
3	**Structural strenghthening & Retrofitting works.**			
3.1	Structural strenghthening & Retrofitting works for columns, beams, slab, wall etc. for seismic restrenghtening using FYFE wrap carbon fiber including the cost of materials, labours & installation all complete as per manufacture's & recommendation.	Sq.ft.	1650.00	1650.00
4	**Cementitious Injection**			
4.1	Supplying & applying ready to use hydraulically setting polymer modified waterproof grout for injectuion & filling cracks & cavities/honey-comb in masonary & concrete using MC-Bauchemie	Kg.	185.00	185.00

5. Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दररेट रूपैयामा

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
5	**Epoxy injection**			
5.1	Supply & applying epoxy based rigid injection resin for rigid filling of cracks, joints & voids MC Bachemie 1264 KF-TR (Resin & Hardener) or equivalent or superior, incluuding the cost of materials.	Kg.	9300.00	9300.00
6	**PU injection**			
6.1	Supplying & applying flexible injection resin for flexible seating & filling cracks, joints & voids, for injection jel/epoxy grounting using MC- Bauchemie MC-injekt 2300 NV (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc.all complete.	Kg.	11800.00	11800.00
6.2	Supplying & applying rigid injection resin for rigid sealing & filling cracks, joints & voids, for injection gel grouting using MC- Bauchemie MC-injekt 2700 (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc. all complete.	Kg.	12500.00	12500.00
6.3	Supplying & applying flexible injection resin for flexible sealing & filling cracks, joints & voids, for injection gel/ epoxy grouting using MC- Bauchemie MC-injekt 2300 plus (Resin +Hardner) or equivalent or supreior including the cost of materials, inlection packers, labours, etc. all complete.	Kg.	12500.00	12500.00
7	**Concrete Admixtures**			
7.1	Supplying chloride free concrete Admixtures like water reduction, retarding, accelerating as per the requirement.			
a	MC-Zentrament F BV- high early strenght superplasticizer	Kg.	124.00	124.00
b	MC-Zentrament super BV-super plasticizer & water reducing agent .	Kg.	124.00	124.00
c	MC-powerflow 2239- high range water reducer. .	Kg.	410.00	410.00
8	**Waterproofing membrane**			
8.1	Supplying & applying permium, heat weldable, thermoplastic olefin (TPO) membrane for roofing & waterproofing application based on advanced polymerization technology using Hi- Tuff TPO membrane)1.5 mm thicknesss) of lexcan or equivalent or superior including the cost of materials, labours & installation all complete as per manufacture;s instruction & recommendation .(30 years of warranty will be given for the completed works.	Sq.m.	980.00	980.00
9	**Waterproofing Treatment**			
9.1	Water repellent on exposed bricks & stones	Kg.	22.00	22.00
10	**Waterproofing Treatment (From venus)**			
	Slope, flat roof, sunken slab / basement मा पानी चुहेको स्थानमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरु			
	[illegible]			

3. Water Proofing Treatment, Construction Chemicals, Structural Strengthening & Retrofitting works को दररेट रूपैयामा

क्र.सं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९
10.1	inlection & pressure grouting system using perma grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all	Sq.ft.	54.00	54.00
10.2	water proofing treatment by perma guard coating (Elastomoric polymer coating) all complete. (roof top, sunken slab,basement,terrace	Sq.ft.	60.00	60.00
10.3	water proofing treatment by using perma shicld/ AR coating (Semi Flexible polymer coating system) all complete. (roof top, sunken slab,basement)	Sq.ft.	57.00	57.00
10.4	waterproofing treatment by crystallization process by applying two coats of perma seal all complete.	Sq.ft.	60.00	60.00
10.5	Minor Crack Treatment providing & applying SBR motar on the RCC slab minor crack with making V shaped groove cutting & polymer coating of 1 ft wide	R.ft.	230.00	230.00
10.6	Major crack treatment on RCC slab by Perma polyseal.	R.ft.	460.00	460.00
10.7	Providing & applying perma treat or perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) ofr water repellant on bricks,tiles from fungus & algac growth	Sq.ft.	25.00	25.00
10.8	Wall puffy providing & applying 1.5 mm thickness of perma plaster putty on plaster RCC brick or Block all	R.ft.	21.00	21.00
11	**Expansion Joint Works.**			
11.1	Providing & chipping and plaster with mixing perma bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete providing masking tape on on thermacol in the hole, applying scalent primer, 40 mm * 25mm polyseal filling on joints with fixing 8" wide 18	R.ft.	2185.00	2185.00
12	**Epoxy Coating**			
12.1	Supplying & applying perma or beck brand self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical &	Sq.ft.	390.00	390.00
12.2	Functional & high builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaccutial & hospitals floor	Sq.ft.	175.00	175.00
12.3	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing & wall all complete 200 micron (for	Sq.ft.	155.00	155.00
12.4	Epoxy Coving floor to wall celling wall, wall to wall (for pharmaceutical & hospital floor)	R.ft.	134.00	134.00
12.5	Providing & applying Distban/permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	Sq.ft.	47.00	47.00
12.6	Providing & applying of perma wall Guard coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete.	Sq.ft.	47.00	47.00
12.7	Providing & applying water proofing membrane with mixing of bonding agent (perma bond SRB) fresh grey cement & fine sand paste for basement floor & wall rooftop waterproofing as per specifications all	Sq.ft.	134.00	134.00
13	**Tile laying with adeshive (Perma bond SBR)**	Sq.ft.	140.00	140.00
14	**Bitu Tape laying (in roof CGI sheet)**	R.ft.	16.00	16.00
15	**Tile Joints fitting**	R.ft.	36.00	36.00

Note: VAT & Transport is not included in the above rates.

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2078/079

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
1	Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910		
2	Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1245	1683	3060	7996	8918		
3	Union	No.	176	244	362	565	702	1044	2137	2879	5795	7696	9311		
4	Socket	No.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107		
5	R-Socket	No.	-	92	118	198	266	397	711	1016	1834	4768	5606		
6	R-Tee	No.	-	158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810		
7	R-Elbow	No.	-	98	172	286	403	604	1043	1610	2855	-	-		
8	C.I Plug	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	No.	25	32	49	61	70	102	130	164	243	-	-		
10	G.I. Nipple 4"	No.	50	64	98	122	140	204	260	328	487	2295	3630		
11	G.I.Nipple 6"	No.	75	97	146	183	209	306	391	493	730	2740	4820		
12	G.I.Pipe : Light	RM	195	266	374	480	599	757	1051	1235	1781	1976	3240		
13	G.I.Pipe : Medium	RM	230	293	448	487	712	989	1181	1496	2248	2976	3580.8		
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	273	343	521	667	817	1181	1444	1714	2599	3262	3764.4		
15	Brass union	No.	171	341	427	596	853	1364	4525	6767	7633	-	-		
16	Gate Valve	No.	742	1066	1619	2416	3091	5090	9996	15222	23716	-	-		
17	Glove Valve	No.	663	1066	1600	3103	3975	5623	11360	15450	22491	-	-		
18	CI+GI Flang set	No.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
19	GI+HDP Flang set	No.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
20	HDP+HDP Flangh set	No.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
21	GI bend	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2078/079

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
22	Flow regulating valb	No.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Regulating key	No.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Float value	No.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-		
25	Float Valve (BPT Type)	No.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-		
26	Check Valve	no.	400	629	1373	2327	3490	5236	9114	12545	16270	-	-		
27	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-		
28	Brass bib cock 400grm.	no.	469	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
29	Brass Shadle Clamp	no.	-	-	-	-	-	853	1653	1653	1705	-	-		
30	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
31	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-		
32	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-		
33	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
34	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-		-	-	-	-	-	-		
35	C. I. M C	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
36	Tail Piece	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
37	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-		
38	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540		

Note: VAT & Transport are not included in the above rate.

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (For FY 2078/79)

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Rate for F/Y 2078/79
1	Water meter CI body	No.	1300.00
2	Water meter Brass body	No.	1600.00
3	HDP Saddle 25*20 mm	No.	210.00
4	HDP Saddle 32*20 mm	No.	235.00
5	HDP Saddle 40*20 mm	No.	245.00
6	HDP Saddle 50*20 mm	No.	255.00
7	HDP Saddle 63*20 mm	No.	310.00
8	HDP Saddle 75*20 mm	No.	380.00
9	HDP Saddle 90*20 mm	No.	420.00
10	HDP Saddle 110*20 mm	No.	450.00
11	HDP Saddle 125*20 mm	No.	480.00

Note: VAT are not included in the above rate.

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM

(ISI, NS, ISO BRAND)

Y: 078/79

No.	Description of Goods	Unit	Size										
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm					61	87	137	197	285	397	
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm				52	82	127	198	281	399	597	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm		31	48	76	119	185	308	416	599	888	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29	42	69	111	173	269	423	603	861	1290	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30	52	80	130	201	312	495	702	1008	1503	
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		78	111	176	426	570	542				
7	STOP VALVE	No.		204	271	326	536	780	1040				
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		527	585	683							
9	ELBOW 90	No.		9	16	29	59	99	192	339	564	1012	
10	ELBOW 45	No.		10	18	27	53	94	151	344	546	953	
11	SOCKET	No.		7	11	17	32	51	96	164	277	489	
12	TEE	No.		11	19	34	69	114	212	404	665	1150	
13	CROSS TEE	No.		20	28	51	96						
14	CROSSOVER	No.		58	80	118							
15	WALL CLAMP	No.		8	9	11	14	22	29				
16	END CAP	No.		11	16	25	42	70	136	202	221	451	
17	UNION	No.		40	71	114	197	325	425				
18	FLANGE	No.					210						
19	SHOT PLUG	No.		6	8	11							
20	LONG PLUG	No.		11									

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM
(ISI, NS, ISO BRAND)

Y: 078/79

21	TANK NIPPLE	No.		43	68	78							
22	**DESCRIPTION OF GOODS**			**20mm*1/2**	**25mm*1/2**	**25mm*3/4**	**32mm*1/2**	**32mm*3/4**	**32mm*1**	**40mm*5/4**	**50mm*3/4**	**63mm*2**	**75*2.5**
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		82	93	103	98	105	230	395	508	750	1518
24	MALE THREADED SOCKET	No.		109	105	133	150	156	296	445	670	970	2325
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		84	119	124	163	184	230				
26	MALE THREADED ELBOW	No.		112	119	140	225	173	317				
27	FEMALE THREADED TEE	No.		86	100	128	148	163	258				
28	MALE THREADED TEE	No.		117	116	142	178	183	325				
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		119	152	176							
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		96	160	196							
31	MALE UNION	No.		196		284							
32	FEMALE UNION	No.		190		280							
33	**REDUCTION SOCKET**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**
34		No.		13	17	18	26	29	35	45	50	53	63
35				**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**						
36		No.		93	95	96	99						
	REDUCTION TEE			**25-20-25**	**32-20-32**	**32-25-32**	**40-20-40**	**40-25-40**	**40-32-40**	**50-25-50**	**50-32-50**	**50-40-50**	**63-25-63**
		No.		22	34	38	53	58	61	121	124	132	158
				63-32-63	**63-40-63**	**63-50-63**							
		No.		159	160	175							
	REDUCING ELBOW			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**					
				17	25	33	81	90					

RATE OF ITPF 3 LAYER PLUMBING SYSTEM

(ISI, NS, ISO BRAND)

/Y: 078/79

37	WELDING KIT	No.		2600	3120					

Note: VAT are not included in the above rate (as for factory rate)

नोट जि आई पाईप फिटीङ्स् तथा खानेपानी टुल्स सम्बन्धि सामाग्रीहरुको हकमा सलग्न दररेटमा तालिका बमोजिम दररेट कायम गर्ने ।

१. माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानीटेसन विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको अधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

२. नविकरणीय उर्जा सम्बन्धि बायोग्यास सोलार लघु जलविधुत बायु उर्जा सुधारिएको चुलो आदी निर्माण कार्यका लागि बैकल्पीक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र वा सो कार्यसग सम्बन्न्धि उत्पादक अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दररेटलाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

३. विषेश क्षेत्रको निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मुल्यका अधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

४ माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट कुश्मा बजार देखि १ कि मी वरपरसम्म लागु हुने भन्दा टाढाको दुरीमा ढुवानी थप गर्नुपर्नेछ ।

५. माथि उल्लेखित दररेटमा निर्धारण नभएका निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा छिमेकी जिल्लाको चालु आ व को स्वीकृत जिल्लाको न्यूनतम दररेटमा ढुवानी जोडी दररेट कायम गर्ने ।

६. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरुमा मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन।

Rate of Water Supply Tools

F/Y: 078/79

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs) F/Y 078/79	Rate (NRs) F/Y 078/79	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs) F/Y 078/79	Rate (NRs) F/Y 078/79
1	Heating Plate 3"	No	1474	1474	37	Hexaw Frame	No	315	315
2	Heating Plate 4"	No	1474	1474	38	Hexaw Blade	No	40	40
3	Heating Plate 5"	No	2225	2225	39	Oil Can	No	730	730
4	Heating Plate 6"	No	2702	2702	40	Rubber Gasket	Meter	4200	4200
5	Heating Plate 8"	No	4197	4197	41	Taflon Tape	No	37	37
6	Heating Plate 10"	No	7000	7000	42	Blue Lamp	No	1872	1872
7	Heating Plate 12"	No	8362	8362	43	Slade Hammer 10 lbs	No	1600	1600
8	Pipe Wrench 10"	No	962	962	44	Stone chisel 1*6	No	490	490
9	Pipe Wrench 12"	No	990	990	45	Stone chisel 1*12	No	595	595
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	1452	46	Spirit level 18"	No	672	672
11	Pipe Wrench 18"	No	1979	1979	47	Mason Sqire 12 "	No	460	460
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	2982	48	Mason Sqire 18 "	No	630	630
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	5600	49	Steel Brush	No	60	60
14	Pipe Wrench 48"	No	6783	6783	50	Steel Pan	No	550	550
15	Chain Wrench 3 No	No	3819	3819	51	Measuring Tape 3 M	No	100	100
16	Chain Wrench 4 No	No	4377	4377	52	Measuring Tape 5 M	No	210	210
17	Chain Wrench 6 No	No	4992	4992	53	Measuring Tape 30 M	No	1680	1680
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	9167	9167	54	Measuring Tape 50 M	No	2430	2430
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	11358	11358	55	Measuring Tape 100 M	No	3242	3242
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	14858	14858	56	Stone cutting Hammer	No	660	660
21	Retch Threader 4 "	Set	14943	14943	57	Half Round File 10"	No	814	814
22	Adjustable wrench 10 "	No	745	745	58	Smooth File 12 "	No	909	909
23	Adjustable wrench 12 "	No	885	885	59	Nail hammer	No	945	945
24	Adjustable wrench 15 "	No	1850	1850	60	Dye teeth 1/2	Set	1334	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2750	2750	61	Dye teeth 3/4	Set	1551	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	2750	62	Dye teeth 1"	Set	1743	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3850	3850	63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5250	5250	64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	2020	2020	65	Dye teeth 2 "	Set	2257	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2904	2904	66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3899	3899	67	Dye teeth 3 "	Set	3210	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	6342	6342	68	Dye teeth 4"	Set	3847	3847
33	Tool Box with Key	No	2213	2213	69	Shovel	Set	660	660
34	Teflon Cloth	Meter	3384	3384	70	Pick	Set	630	630
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2280	2280	71	Crowbar	Set	1475	1475
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	1138	1138					

Note VAT & Transport are not Included in the avove rate.

Rate of HDPE Pipes 078-79

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg 077/78	Rate per kg 078/79
1	20mm dia PN16	PN16	0.135	260.00	273.00
2	25mm dia PN12.5	PN12.5	0.173	260.00	273.00
3	25mm dia PN16	PN16	0.208	260.00	273.00
4	32mm dia PN10	PN10	0.234	260.00	273.00
5	32mm dia PN12.5	PN12.5	0.274	260.00	273.00
6	32mm dia PN16	PN16	0.338	260.00	273.00
7	40 mm 6kg				
8	40mm dia PN10	PN10	0.360	260.00	273.00
9	40mm dia PN12.5	PN12.5	0.434	260.00	273.00
10	40mm dia PN16	PN16	0.523	260.00	273.00
11	50mm dia PN6	PN6	0.365	260.00	273.00
12	50mm dia PN10	PN10	0.555	260.00	273.00
13	50mm dia PN12.5	PN12.5	0.673	260.00	273.00
14	50mm dia PN16	PN16	0.808	260.00	273.00
15	63mm dia PN10	PN10	0.882	260.00	273.00
16	63mm dia PN12.5	PN12.5	1.047	260.00	273.00
17	63mm dia PN16	PN16	1.270	260.00	273.00
18	75mm dia PN6	PN6	0.816	260.00	273.00
19	75mm dia PN10	PN10	1.248	260.00	273.00
20	75mm dia PN12.5	PN12.5	1.481	260.00	273.00
21	75mm dia PN16	PN16	1.800	260.00	273.00
22	90 mm dia PN6	PN6	1.148	260.00	273.00
23	90 mm dia PN10	PN10	1.787	260.00	273.00
24	90 mm dia PN12.5	PN12.5	2.144	260.00	273.00
25	90 mm dia PN16	PN16	2.591	260.00	273.00
26	110mm dia PN6	PN6	1.688	260.00	273.00
27	110mm dia PN10	PN10	2.643	260.00	273.00
28	110mm dia PN12.5	PN12.5	3.177	260.00	273.00
29	110mm dia PN16	PN16	3.840	260.00	273.00
30	125mm dia PN 6		4.962	260.00	273.00
31	125mm dia PN 10			260.00	273.00
32	125mm dia PN 12.6			260.00	273.00
33	125mm dia PN 16			260.00	273.00
34	140mm dia PN 10			260.00	273.00
35	140mm dia PN 12.5			260.00	273.00
36	140mm dia PN 16			260.00	273.00
37	160mm dia PN 6			260.00	273.00
38	160mm dia PN 10			260.00	273.00
39	160mm dia PN 12.5			260.00	273.00
40	160mm dia PN 16			260.00	273.00
41	180mm dia PN 6			260.00	273.00
42	180mm dia PN 10			260.00	273.00
43	180mm dia PN 12.5			260.00	273.00

Rate of HDPE Pipes 078-79

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg 077/78	Rate per kg 078/79
44	180mm dia PN 16			260.00	273.00
45	200mm dia PN 6			260.00	273.00
46	200mm dia PN 10			260.00	273.00
47	200mm dia PN 12.5			260.00	273.00
48	200mm dia PN 16			260.00	273.00
49	225mm dia PN 6			260.00	273.00
50	225mm dia PN 10			260.00	273.00
51	225mm dia PN 12.5			260.00	273.00
52	225mm dia PN 16			260.00	273.00
53	250mm dia PN 6			260.00	273.00
54	250mm dia PN 10			260.00	273.00
55	250mm dia PN 12.5			260.00	273.00
56	250mm dia PN 16			260.00	273.00
57	280mm dia PN 6			260.00	273.00
58	280mm dia PN 10			260.00	273.00
59	280mm dia PN 12.5			260.00	273.00
60	280mm dia PN 16			260.00	273.00
61	315mm dia PN 6			260.00	273.00
62	315mm dia PN 10			260.00	273.00
63	315mm dia PN 12.5			260.00	273.00
64	315mm dia PN 16			260.00	273.00
65	355mm dia PN 6			260.00	273.00
66	355mm dia PN 10			260.00	273.00
67	355mm dia PN 12.5			260.00	273.00
68	400mm dia PN 6			260.00	273.00
69	400mm dia PN 10			260.00	273.00
70	400mm dia PN 12.5			260.00	273.00

ण जि आई पाईप फिटिङ्स् तथा खानेपानी टुल्स् सम्बन्धी सामाग्रीहरको हकमा सलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम गर्ने ।

अन्य

४१४. माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानीटेसन विधुतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरुको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई अधार मानी कायम गर्ने ।

४१५. नविकरणीय उर्जा सम्बन्धी बायोग्यास सोलार लघु जलविधुत बायु उर्जा सुधारिएको चुलो निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र वा सो कार्यसग सम्बन्धित उत्पादक अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दररेटलाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

Rate of HDPE Pipes 078-79

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg 077/78	Rate per kg 078/79

४१६. विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री Admixture हकमा उत्पादक अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मुलेयको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

४१७. माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट कुश्मा बजार देखि १ कि मी वरपर सम्म लागु हुने गरी र सो भन्दा टाढाको दुरीमा ढुवानी थप गर्नुपर्नेछ ।

४१७. माथि उल्लेखित दररेटमा निर्धारण नभएका निर्माण सामाग्रीहरुको हकमा छिमेकी जिल्लाको चालु आ व को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी दररेट कायम गर्ने ।

४१९. माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरुमा मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) समावेश गरीएको छैन ।

४२०. झोलुङ्गे पुलको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीको दररेट नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सस्पेन्सन बृज डिभिजनले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४२१ ढुङ्गा गिटी बालुवाको हकमा सम्बन्धित उत्पादित स्थानलाई आधार मानि ढुवानी जोडिने छ ।

माथि उल्लेखित दररेट मूल्यअभिबृद्धी कर र ढुवानी वाहेकका हुन ।

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Rate of Mahashila gaupalika 078/79

Rate of RCC Hume Pipes 2078/79

S. No.	RCC Hume pipe NP 3	Unit	F/Y 077-78 Rate pice	F/Y 078-79 Rate pice
1	150 mm	per pice	3,530.00	3,530.00
2	200 mm	per pice	4,710.00	4,710.00
3	250 mm	per pice	5,650.00	5,650.00
4	300 mm	per pice	8,240.00	8,240.00
5	350 mm	per pice	8,880.00	8,880.00
6	400 mm	per pice	10,570.00	10,570.00
7	450 mm	per pice	11,780.00	11,780.00
8	500 mm	per pice	13,220.00	13,220.00
9	600 mm	per pice	17,430.00	17,430.00
10	700 mm	per pice	19,730.00	19,730.00
11	800 mm	per pice	24,740.00	24,740.00
12	900 mm	per pice	31,800.00	31,800.00
13	1200 mm	per pice	42,400.00	42,400.00

माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिबृद्धि कर र ढुवानी वाहेकका हुन ।

Rate of Construction and Safety Tools

S.N.	Details	Unit	Rates 077-78	Rates 078-79
1	Slade Hammer			
	3 kg	No	715.00	715.00
	5 kg	No	1075.00	1075.00
	8 kg	No	1640.00	1640.00
2	Stone cutting hammer - 1.2 kg	No	600.00	600.00
3	Spade 0.5 kg.	No	600.00	600.00
4	Pickaxe	No	600.00	600.00
5	Crowbar			
i	1.2m	No	1430.00	1430.00
ii	1.5m	No	2150.00	2150.00
6	Chisel			
	8"	No	420.00	420.00
	12"	No	650.00	650.00
7	Wheel Barrow	set	9300.00	9300.00
8	Stone cutting humber 0.5 kg.	No.	420.00	420.00
9	आँसी (हसिया) ०.५ के.जी.	No.	890.00	400.00
10	कराई	No.	420.00	420.00
11	Shovel	No.	720.00	720.00
12	Corney	No.	600.00	600.00
13	कोदालो	No.	550.00	550.00
14	Chain pully up to 2 tone	No.	2750.00	2750.00

Safety Equipment

S.N.	Details	Unit	Rates 077-78	Rates 078-79
1	Goggles	No	350.00	350.00
2	Mask	No	115.00	115.00
3	Gloves	No	462.00	462.00
4	Protective Gumboot (standared)	No	1155.00	1155.00
5	Helmet	No	750.00	750.00
6	Protective work wear (jacket)	No	693.00	693.00
7	Protective shining & work mean jacket (standared)	No.	1040.00	1040.00
8	Cap (standared)	No.	462.00	462.00
9	1m. Length flag	No.	90.00	90.00
10	Bag (standared)	No.	870.00	870.00
11	Seftey Belt	No	2100.00	2100.00
12	Fullbody harness	No	6350.00	6350.00
13	Half Harness	No	4620.00	4620.00
14	Rain coat	No	1735.00	1735.00

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर ढ्वानी वाहेकका हुन् ।

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बलाकोट, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

SUBMERSIBLE PUMP
FY:2078/079

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
A	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 32 mm**			
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	85890.00	85890.00
B	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 40mm**			
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	85575.00	85575.00
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	89145.00	89145.00
C	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV Size= 32mm**			
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	73,920.00	73,920.00
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	73,920.00	73,920.00
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	79,464.00	79,464.00
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	79,464.00	79,464.00
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	104,181.00	104,181.00
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	104,181.00	104,181.00
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	117,348.00	117,348.00
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	117,348.00	117,348.00
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	144,606.00	144,606.00
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	144,606.00	144,606.00
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	150,150.00	150,150.00
	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	150,150.00	150,150.00
D	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.**			
1	CORA 2C/11 +XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	78,771.00	78,771.00
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	78,771.00	78,771.00
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	87,087.00	87,087.00
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	87,087.00	87,087.00
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	90,783.00	90,783.00
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	90,783.00	90,783.00
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97,482.00	97,482.00
8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97,482.00	97,482.00
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	100,947.00	100,947.00
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	100,947.00	100,947.00
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	104,412.00	104,412.00
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	104,412.00	104,412.00
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	106,260.00	106,260.00
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	106,260.00	106,260.00
15	CORA 2C/30 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	121,275.00	121,275.00
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	121,275.00	121,275.00

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

17	CORA 2C/38 +XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	138,600.00	138,600.00
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	138,600.00	138,600.00
19	CORA 2C/45 +XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	144,837.00	144,837.00
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	144,837.00	144,837.00
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 –3/23	4 HP	161,238.00	161,238.00
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**			
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	101,409.00	101,409.00
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	101,409.00	101,409.00
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,570.00	108,570.00
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,570.00	108,570.00
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	113,883.00	113,883.00
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113,883.00	113,883.00
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	119,658.00	119,658.00
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	119,658.00	119,658.00
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	143,682.00	143,682.00
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	154,770.00	154,770.00
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	174,867.00	174,867.00
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	191,268.00	191,268.00
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	208,824.00	208,824.00
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	7.5 HP	220,143.00	220,143.00
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.**			
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	98,175.00	98,175.00
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 –1.5/22	2 HP	98,175.00	98,175.00
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	102,564.00	102,564.00
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	117,117.00	117,117.00
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	133,980.00	133,980.00
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	143,913.00	143,913.00
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	153,153.00	153,153.00
8	CORA 7C/31+ UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	174,636.00	174,636.00
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	198,891.00	198,891.00
E	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.**			
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	101,640.00	101,640.00
2	CORA 12C/10 +XUMA (S) 100 –2.2/22	3 HP	118,041.00	118,041.00
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 –2.2/22	3 HP	118,041.00	118,041.00
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 –3/22	4 HP	136,521.00	136,521.00
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 –3.7/22	5 HP	155,001.00	155,001.00
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 –4.5/22	6 HP	183,645.00	183,645.00
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 –5.5/22	7.5 HP	209,517.00	209,517.00
F	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm**			
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 – 1.5/22	2 HP	98,175.00	98,175.00

2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	98,175.00	98,175.00
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,108.00	108,108.00
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,108.00	108,108.00
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	125,202.00	125,202.00
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	130,977.00	130,977.00
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	140,448.00	140,448.00
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	149,226.00	149,226.00
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	167,706.00	167,706.00
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	184107.00	184107.00
G	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm**			
1	UQD 112/15 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	155,232.00	155,232.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 – 4/22	6 HP	178,101.00	178,101.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	197,043.00	197,043.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 – 6/22	7,5HP	209,748.00	209,748.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	237,930.00	237,930.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	250,173.00	250,173.00
7	UQD 112/30 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	261,723.00	261,723.00
8	UQD 112/34 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	294,987.00	294,987.00
	UQD 112/36 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	300,531.00	300,531.00
G	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm**			
1	UQD 152/10 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	150,612.00	150,612.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	185,262.00	185,262.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 – 6/22	7,5 HP	192,885.00	192,885.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	230,538.00	230,538.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	235,158.00	235,158.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 – 9/22	12,5 HP	274,428.00	274,428.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	307,923.00	307,923.00
8	UQD 152/35 + UMAH 150 – 16/22	17,5 HP	309,309.00	309,309.00
H	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.**			
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	166,782.00	166,782.00
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	192,423.00	192,423.00
3	UQD 182/16 + UMAI150 - 9/22	12.5 HP	214,830.00	214,830.00
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	251,790.00	251,790.00
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	263,109.00	263,109.00
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	299,838.00	299,838.00
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	348,117.00	348,117.00
I	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.**			
1	UQD 212/5 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	131,544.00	131,544.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	174,195.00	174,195.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	192,654.00	192,654.00

4	UQD 212/12 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	224,994.00	224,994.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	259,875.00	259,875.00
6	UQD 212/18 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	272,349.00	272,349.00
7	UQD 212/20 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	315,084.00	315,084.00
8	UQD 212/24 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	368,907.00	368,907.00
J	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.**			
1	BPD 242/4A + UMAI 150 – 3/22	5 HP	140,679.00	140,679.00
2	BPD 242/6A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	169,323.00	169,323.00
3	BPD 242/8A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	192,192.00	192,192.00
4	BPD 242/10A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	236,544.00	236,544.00
5	BPD 242/12A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	268,884.00	268,884.00
6	BPD 242/14A + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	322,014.00	322,014.00
7	BPD 242/15A + UMAH 150 – 21/22	20 HP	357,126.00	357,126.00
8	BPD 242/18A + UMAH 150 – 24/22	25 HP	401,940.00	401,940.00
K	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.**			
1	BPD 273/3 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	140,910.00	140,910.00
2	BPD 273/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	163,779.00	163,779.00
3	BPD 273/5A + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	173,481.00	173,481.00
4	BPD 273/6 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	208,131.00	208,131.00
5	BPD 273/7A + UMAI 150 – 8/22	10 HP	218,757.00	218,757.00
6	BPD 273/8A + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	252,483.00	252,483.00
7	BPD 273/10A + UMAI 150 – 13/22	15 HP	283,899.00	283,899.00
8	BPD 273/10 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	282,282.00	282,282.00
9	BPD 273/12 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	324,324.00	324,324.00
L	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.**			
1	BPD 302/3 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	166,929.00	166,929.00
2	BPD 302/4 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	170,121.00	170,121.00
3	BPD 302/5 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	200,508.00	200,508.00
4	BPD 302/6 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	228,228.00	228,228.00
5	BPD 302/6 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	252,714.00	252,714.00
6	BPD 302/7 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	263,802.00	263,802.00
7	BPD 302/8 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	287,595.00	287,595.00
8	BPD 302/8 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	293,139.00	293,139.00
9	BPD 302/9 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	303,303.00	303,303.00
10	BPD 302/10 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	357,588.00	357,588.00
11	BPD 302/12 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	377,685.00	377,685.00
M	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)**			
1	UPF 60/23 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	331,695.00	331,695.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 – 21/22	20 HP	415,107.00	415,107.00

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट, पर्वत गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७४

3	UPF 80/30 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	442,596.00	442,596.00
4	UPF 100/25 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	409,563.00	409,563.00
N	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)**			
1	UPF 125/20 + UMAH 150 – 24/22	25 HP	395,703.00	395,703.00
O	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm**			
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	187,803.00	187,803.00
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	214,368.00	214,368.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	240,933.00	240,933.00
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	281,820.00	281,820.00
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	283,899.00	283,899.00
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	340,032.00	340,032.00
P	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm**			
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	233,541.00	233,541.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	246,015.00	246,015.00
3	BPHA 333/3C + UMAH150 - 21/21	20 HP	276,276.00	276,276.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	312,543.00	312,543.00
Q	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm**			
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	227,766.00	227,766.00
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	268,653.00	268,653.00
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	321,090.00	321,090.00
R	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**			
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	524,601.00	524,601.00
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	605,220.00	605,220.00
S	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**			
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	411,180.00	411,180.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	457,611.00	457,611.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	496,881.00	496,881.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	575,190.00	575,190.00
T	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm**			
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	367,059.00	367,059.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	384,384.00	384,384.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	418,572.00	418,572.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	434,511.00	434,511.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	459,921.00	459,921.00

6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	499,884.00	499,884.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	615,090.00	615,090.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	804,804.00	804,804.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	818,664.00	818,664.00
U	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =100 mm**			
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	389,004.00	389,004.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	413,259.00	413,259.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	427,581.00	427,581.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	443,058.00	443,058.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	467,775.00	467,775.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	585,585.00	585,585.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	612,150.00	612,150.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	759,990.00	759,990.00
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	839,223.00	839,223.00
V	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm**			
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	372,141.00	372,141.00
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	397,320.00	397,320.00
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	452,067.00	452,067.00
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	544,929.00	544,929.00
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	584,430.00	584,430.00
W	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm**			
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	277,893.00	277,893.00
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	305,844.00	305,844.00
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	369,369.00	369,369.00
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	424,116.00	424,116.00
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	547,932.00	547,932.00
X	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm**			
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	878,955.00	878,955.00
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,644,258.00	1,644,258.00
Y	**KRTU**			
1	KRTUP E 65/115 – 12	1.5 HP	232,617.00	232,617.00
2	KRTU PF 100/215 – 44	7.5 HP	352,275.00	352,275.00
3	KRTU PF 100/210 – 34	12.5 HP	345,345.00	345,345.00
Z	**AMAPORTER**			
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	173,481.00	173,481.00
2	AMAPORTER 503 ND	2	247,401.00	247,401.00
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	218,988.00	218,988.00
AA	**AMAREX**			
1	AMAREX NF 50 – 170/022 ULG – Ø140 (P)	4 HP	290,829.00	290,829.00
2	AMAREX NS 50 – 222/042 ULG – Ø190 (P)	6 HP	342,342.00	342,342.00

महाशिला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बालाकोट, पर्वत
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७२

3 Core Flat submersible Flexible copper cable

SN	Size		
1	1.5 sq. mm	315	315
2	2.5 Sq.mm	420	420
3	4 Sq.mm	630	630
4	6 Sq.mm	840	840
5	10 Sq.mm	1260	1260
6	16 Sq mm	1628	1628
7	25 sq mm	2258	2258

Panel Boards

SN	Model		
1	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	21,525.00	21,525.00
2	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	25,725.00	25,725.00
3	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	29,925.00	29,925.00
4	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	34,125.00	34,125.00
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel	46,590.00	46,590.00
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel	65,625.00	65,625.00
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	93,187.50	93,187.50
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	101,325.00	101,325.00
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	108,045.00	108,045.00
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	124,845.00	124,845.00
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	142,275.00	142,275.00
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	179,025.00	179,025.00

माथि उल्लिखित दर मूल्य अभिबृद्धी कर ढुवानी वाहेकका हुन् ।